CCTP - LOT 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Article 1 - Généralités

Les installations sont réalisées conformément à la norme NF C 15-100 et au règlement de sécurité ERP. Les travaux se déroulent en site occupé, par phases successives validées avec la direction de l'école.

Article 2 - Limites de prestations

L'alimentation électrique des centrales de traitement d'air est à la charge du lot 2 jusqu'aux bornes du coffret fourni par le lot 4. Les réservations dans les cloisons sont à la charge du lot 1, sur plans fournis par le lot 2.

Article 3 - Sécurité incendie

Le lot 2 fournit et pose l'équipement d'alarme de type 4 et assure les asservissements du désenfumage en coordination avec le lot 4.

Article 4 - Eclairage

Remplacement de l'ensemble des luminaires par des luminaires LED avec détection de présence, afin de réduire les consommations d'énergie.