CCTP - LOT N°1 COURANTS FORTS

Article 1 - Généralités

Les travaux se déroulent dans un établissement de santé en fonctionnement. Les circuits des chambres sont basculés sur une alimentation provisoire pendant les travaux.

Article 2 - Interfaces

Le lot 1 alimente l'équipement de contrôle et de signalisation du lot 2 et les centrales d'appel malade du lot 3.